

Wasserversorgung St. Moritz

Bauherrschaft

Bauamt St. Moritz, Wasserversorgung

Anlage

Entsäuerung San Gian 2

Projekt

Erneuerung der Pumpstation



Leistungen von 3S Systemtechnik AG

- **3 Reinwasserpumpen**

Typ : HPZ
Q : 204 m³/h
H : 134 m
n : 1450 min⁻¹
PM : 132 kW

*Demontage, Änderung Rohrleitungen, Montage
Neue Armaturen*

Besonderes:
Wassergekühlte Motoren



- **2 Spülwasserpumpen**

Typ : NP
Q : 396 m³/h
H : 14 m
n : 1450 min⁻¹
PM : 22 kW

*Demontage, Änderung Rohrleitungen, Montage
Neue Armaturen*



Ausführungstermin

März-Mai 2008

Ansprechpartner

Rolf Maeder, Verkaufsleiter
+41 56 297 88 23

