

Pumpenprovisorium

Bauherrschaft

Abwasserverband Embrachertal
ARA Rorbass
8427 Rorbass

Anlage

Pumpenprovisorium zur Sanierung des Hebewerkes

Leistungen von 3S Systemtechnik AG

- 1 Abwassertauchmotorpumpe USP 250-200-6/22
 - Q 200 l/s
 - H 5 m
 - P 22 kW
- Pumpensteuerung mit Softstart und Niveaumessung
- Kunststoffleitung
- Montage und Inbetriebnahme

Merkmale

Auf der ARA Rorbass stand die Sanierung des Hebewerkes an. 3S Systemtechnik AG wurde beauftragt über mehrere Wochen ein komplettes Pumpenprovisorium zu installieren damit das anfallende Rohabwasser während der Bauzeit umgeleitet werden kann.

Ausführungstermin

Herbst 2013

Ansprechpartner

Rolf Maeder, Geschäftsführer
+41 56 297 88 21

