

Pumpenprovisorium

Bauherrschaft

Gemeinde Mumpf
4322 Mumpf

Anlage

Pumpenprovisorium zur Sanierung des Fangkanals

Leistungen von 3S Systemtechnik AG

- 2 Tauchmotorpumpen MUP 100-225W -4/7.5
 - Q 30 l/s
 - H 6 m
 - P 7.5 kW
- Pumpensteuerung mit Softstart und Niveaumessung
- Armaturen und Schlauchleitung
- Montage und Inbetriebnahme

Merkmale

Damit die Sanierung des Fangkanals durchgeführt werden konnte, wurde die 3S Systemtechnik AG damit beauftragt, über mehrere Wochen ein Pumpenprovisorium mit 2 Abwasserpumpen, Steuerung und Verlegung der Druckleitung mittels Schläuchen zu installieren. Zur Überwachung wurde zudem eine Alarmierung über SMS installiert.

Ausführungstermin

Herbst 2013

Ansprechpartner

Rolf Maeder, Geschäftsführer
+41 56 297 88 21

